CMA
200812054003

报告编号：YXJC210606-03

检 测 报 告

委托单位 ：玉泰隆新材料股份有限公司（60 万吨焦炉）

检测类别 ：委 托 检 测

样品类别 ：焦炉大气污染物

黑龙江屹翔检测技术有限公司

2021 年 06 月 10 日 编制

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的正常条件下的项目测值。

5、[illegible]

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地　　址	七台河市新兴区宝泰隆路16号		
联 系 人	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	焦炉大气污染物		
采样人员	陈腊男、孙滨等	采样日期	2021.06.06
分析日期	[redacted]		

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果	平均值	标准浓值	单位
60万吨/年焦炉烟囱 1# DA010	2021.06.06	低浓度颗粒物	6.7			mg/m³
			排放浓度 5.4	7.1	30	mg/m³
			9.1			mg/m³
			0.56			kg/h
			排放速率 0.44	0.58	——	kg/h
			0.73			kg/h
		二氧化硫	15			mg/m³
			排放浓度 10	11	50	mg/m³
			8			mg/m³
			1.25			kg/h
			排放速率 0.82	0.90	——	kg/h
			0.64			kg/h
		氮氧化物	12			mg/m³
			排放浓度 14	11	500	mg/m³
			8			mg/m³
			1.03			kg/h
			排放速率 1.12	0.92	——	kg/h
			0.61			kg/h

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量 (m³/h)	温度 (℃)	湿度 (%)	流速 (m/s)
60万吨/年焦炉烟囱 1#DA010	2021.06.06	83633	291.5	7.4	2.69
		81506	290.2	7.9	2.63
		80095	293.5	7.2	2.58
		平均值 81745	291.7	7.5	2.63

六、执行标准

执行《安徽焦点毛业生态科技有限公司年产[illegible]新建项目环境影响报告表》及其审批意见中大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m³
2	二氧化硫	50	mg/m³
3	氮氧化物	500	mg/m³

七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：[illegible]　　审 核 人：[illegible]

签 发 人：[illegible]　　签发日期：2021年6月10日

检验检测专用章